

Технические условия (ТУ) № 36/2020 ВО
подключения к системе водоотведения
от «05» октября 2020 г.

1. Заявитель: Администрация МР «Корткеросский»
2. Основание для выдачи ТУ: запрос на выдачу ТУ от 29.09.2020
3. Наименование подключаемого объекта: многоквартирный жилой дом
4. Месторасположение подключаемого объекта: с.Корткерос, ул.Лебедева, д.8
5. Система водоотведения: централизованная
6. Описание возможных точек подключения: смотровые колодцы в 3 м от здания (схема(ы)/ситуационный(ые) план(ы) прилагается)
7. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,77 м³/час.
8. Подключаемая величина нагрузки в возможных точках подключения: 18,5 м³/сут.
9. Срок подключения объекта со дня заключения договора о подключении: 1 месяц
10. Срок действия настоящих ТУ со дня выдачи: 36 месяцев

Настоящие ТУ подтверждают наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения в течение срока действия ТУ и не являются основанием для проведения мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения).

Приложение: схема (ситуационный план) подключения, содержащая графическое представление:

- подключаемого объекта;
- существующих сетей предприятия;
- точки подключения;
- участка проектируемых сетей заявителя (от подключаемого объекта до точки подключения) с указанием параметров.



[Handwritten signature]

Н.В.Забоев

Отметка о получении настоящих ТУ: ТУ получены «05» октября 2020 г.

Администратор (должность) *[Handwritten signature]*
подпись руководителя юридического лица

ИПН

(Фамилия Имя Отчество физического лица)

(подпись физического лица)

Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения

11. Основание выдачи условий подключения: **технические условия**
12. Наименование подключаемого объекта: **многоквартирный жилой дом**
13. Месторасположение подключаемого объекта (адрес, кадастровый номер земельного участка, при наличии): **с.Корткерос, ул.Лебедева, д.8, 11:06:3901011:17**
14. Срок действия настоящих условий (срок действия договора о подключении): **30 дней**
15. Система водоотведения: **централизованная**
16. Описание точки подключения: **смотровой колодец** (схема/ситуационный план прилагается)
17. Максимальная нагрузка в точке подключения: **0,77 м³/час.**
18. Подключаемая величина нагрузки в точке подключения: **18,5 м³/сут.**
19. Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к канализационным сетям, иным устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения: **проложить трубу Дн=100 мм с уклоном не менее 10 мм на 1 м трубы.**
20. Нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения: _____
21. Режим отведения сточных вод: **круглосуточный**
22. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб: _____
23. Требования к средствам измерений (приборам учета) сточных вод в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности: _____
24. Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод: _____

Приложение: схема (ситуационный план) подключения, содержащая графическое представление:

- подключаемого объекта;
- существующих сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства;
- точки подключения;
- участка проектируемых сетей заказчика (от подключаемого объекта до точки подключения) с указанием параметров;
- границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика.

Корткеросский филиал
АО «Коммунальная тепловая компания»

Директор филиала

Н.В.Забоев

Администрация МР «Корткеросский»

