

Технические условия (ТУ) № 33/2020 ХВС
подключения к системе холодного водоснабжения
от «18» сентября 2020 г.

1. Заявитель: администрация МР «Корткеросский»
2. Основание для выдачи ТУ: запрос на выдачу ТУ от 16.09.2020
3. Наименование подключаемого объекта: многоквартирный жилой дом
4. Месторасположение подключаемого объекта: с.Корткерос, ул.Лебедева, д.6
5. Источник водоснабжения: подземный водозабор
6. Описание возможных точек подключения: смотровой колодец на подземном водопроводе около дома № 2 по улице Лебедева, за границей участка заявителя (схема/ситуационный план прилагается)
7. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,77 м³/час.
8. Подключаемая величина нагрузки в возможных точках подключения (разрешаемый объем отбора холодной воды): 18,5 м³/сут.
9. Гарантируемый свободный напор в точках подключения 15 метров.
10. Срок подключения объекта со дня заключения договора о подключении: 1 месяц
11. Срок действия настоящих ТУ со дня выдачи: 36 месяцев

Настоящие ТУ подтверждают наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе холодного водоснабжения в течение срока действия ТУ и не являются основанием для проведения мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения).

Приложение: схема (ситуационный план) подключения, содержащая графическое представление:

- подключаемого объекта;
- существующих сетей предприятия;
- точки подключения;
- границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика.

(при указании нескольких возможных точек подключения схема готовится по каждой точке отдельно)

Директор Корткеросского филиала

Н.В.Забоев



Отметка о получении настоящих ТУ: ТУ получены « 03 » октябрь 20 20 г.

Администрация МР «Корткеросский»

С.И. [подпись]

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта
(Корткерос, ул.Лебедева,6) к централизованной системе холодного водоснабжения

п/п	Наименование мероприятия	Состав выполняемых мероприятий	Сроки выполнения
I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства			
1.	Мероприятия по созданию водопроводных сетей от существующих сетей до точки подключения, а так же по подготовке данных водопроводных сетей к подключению объекта и подаче воды (включая разработку проектной документации при необходимости)	- Подземная прокладка водопроводной сети методом горизонтального направленного бурения от существующих сетей труба стальная Дн-110 мм в существующем водопроводном колодце ВК до границы земельного участка заказчика (D=63 мм, L=77 м) - врезка проектируемого трубопровода к существующим сетям труба стальная Дн-110 мм с установкой запорной арматуры D=63 мм - промывка и дезинфекция сети	до 31.12.2021 г.
2.	Мероприятия по проверке выполнения заказчиком условий подключения (включая опломбировку приборов учета)	-Согласование представленного проекта прокладки внутриплощадочных сетей, проекта узла учета -наблюдение за строительством сетей -ввод в эксплуатацию узла учета с опломбировкой	до 31.12.2021 г.
3.	Мероприятия по фактическому подключению	Врезка трубопровода Заказчика в водопроводные сети Дн-110 мм ОВКХ	до 31.12.2021 г.
II. Мероприятия заказчика			
1.	Разработка проектной документации по созданию и/или подготовке к подключению и подаче воды внутриплощадочных и внутридомовых водопроводных сетей и оборудования объекта (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной)	Разработка проектной документации по созданию и подготовке к подключению и подаче воды внутриплощадочных и внутридомовых водопроводных сетей, и узла учета - направление в ОВКХ проекта на согласование	до 31.12.2021 г.
2.	Мероприятия по созданию и/или подготовке к подключению и подаче воды внутриплощадочных и внутридомовых водопроводных сетей и оборудования объекта	-Строительство водопроводной сети от присоединяемого объекта до точки подключения на границе земельного участка Заявителя -Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция сетей.	до 31.12.2021 г.
3.	Мероприятия по организации учета воды	Устройство узла учета воды	до 31.12.2021 г.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
Корткеросский филиал АО «КТК»
Директор _____/Н.В. Забоев /

Заказчик:
Администрация МО МР
«Корткеросский»

Получен 11.12.2020